

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	ก่อสร้างที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าไร่ อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น ขนาดกว้าง 26.00 เมตร ยาว 34.00 เมตร						
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างสำนักงาน อบต.ท่าไร่ และสิ่งก่อสร้างประกอบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน						
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ท่าไร่	อำเภอ	เมืองนครศรีธรรมราช	จังหวัด	นครศรีธรรมราช	แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลท่าไร่ / องค์การบริหารส่วนตำบลท่าไร่						
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง		เมื่อวันที่	24 มกราคม 2568			

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					3,998,499.53	
2	งานสถาปัตยกรรม		รวม					4,360,238.11	
3	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร		รวม					3,259,240.00	
4	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง		รวม					457,531.75	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								12,075,509.39	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 12,075,509.39 บาท ต่อ 1 หน่วย

สุชาติ ชัยรักษ์

24 มกราคม 2568 14:49:07

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	การเตรียมงาน								
	- งานเคลียร์พื้นที่+ปรับระดับดิน	800.000	ตร.ม.	0.00	0.00	5.00	4,000.00	4,000.00	
	- ค่าวางผังปักหมุด	1.000	งาน	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	
	- ค่าเจาะสำรวจชั้นดิน	1.000	งาน	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	
	งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก								
	- งานดินชุด-ดินถม เฉลี่ย ลึกเกิน 1.00ม.	100.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	142.00	14,200.00	14,200.00	
	- งานดินถม เฉลี่ย 1.00ม.	100.000	ลบ.ม.	200.00	20,000.00	112.00	11,200.00	31,200.00	
	- งานทรายหยาบปรับระดับและบดอัด	5.000	ลบ.ม.	700.93	3,504.65	112.00	560.00	4,064.65	
	- งานหินกรวด และบดอัด	5.000	ลบ.ม.	450.00	2,250.00	112.00	560.00	2,810.00	
	- งานเสาเข็ม คอ.รูปตัว I [J]0.26x0.26x9.00ม. SAFE LOAD 30 ตัน/ตัน	80.000	ตัน	3,000.00	240,000.00	420.00	33,600.00	273,600.00	
	- ค่าตัดเสาเข็ม	80.000	ตัน	0.00	0.00	230.00	18,400.00	18,400.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- งานคอนกรีตหยาบ 180 ksc.(ทรงกระบอก)	3.000	ลบ.ม.	2,573.83	7,721.49	419.00	1,257.00	8,978.49	
	- งานคอนกรีต 280 ksc.(ทรงกระบอก)	163.000	ลบ.ม.	2,800.00	456,400.00	519.00	84,597.00	540,997.00	
	- งานไม้แบบ (วัสดุ ไซ้ 50%)	2,771.000	ตร.ม.	120.00	332,520.00	0.00	0.00	332,520.00	
	- ค่าแรงงานประกอบแบบหล่อคอนกรีต	5,542.000	ตร.ม.	0.00	0.00	121.00	670,582.00	670,582.00	
	- งานไม้คร่าวสำหรับยึดไม้แบบ (วัสดุ คัด 30%)	554.200	ลบ.ฟ.	429.91	238,256.12	0.00	0.00	238,256.12	
	- งานไม้ค้ำยันไม้แบบ	1,662.600	ตัน	50.00	83,130.00	0.00	0.00	83,130.00	
	- เหล็ก RB 6 mm. SR24	1,050.000	กก.	21.89	22,984.50	4.40	4,620.00	27,604.50	
	- เหล็ก RB 9 mm. SR24	5,192.000	กก.	20.88	108,408.96	4.40	22,844.80	131,253.76	
	- เหล็ก DB 12 mm. SD40	1,012.000	กก.	20.36	20,604.32	3.60	3,643.20	24,247.52	
	- เหล็ก DB 16 mm. SD40	22,497.000	กก.	22.81	513,156.57	3.60	80,989.20	594,145.77	
	- เหล็ก DB 20 mm. SD40	2,000.000	กก.	20.87	41,740.00	3.10	6,200.00	47,940.00	
	- ตะปู	692.750	กก.	37.39	25,901.92	0.00	0.00	25,901.92	
	- ลวดผูกเหล็ก ขนาด 1.25mm. (เบอร์18)	583.990	กก.	50.16	29,292.93	0.00	0.00	29,292.93	

สุชาติ ช่วยรักษ

24 มกราคม 2568 14:49:07

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- แผ่นพื้น PS. หนา 5cm. LL.400kg./cm2 Topping 5cm. 240 ksc.(ทรงกระบอก) บดอัดพื้นเรียบ เทพื้นGS คอนกรีต 240 ksc ถนน ค.ส.ล. หนา 0.10ม. wire mesh 6 มม. 20x20 เซนติเมตร	766.000	ตร.ม.	300.00	229,800.00	25.00	19,150.00	248,950.00	
	- คอนกรีต 240 ksc	24.000	ลบ.ม.	2,620.00	62,880.00	327.00	7,848.00	70,728.00	
	- wire mesh 6 มม. 20x20 เซนติเมตร	240.000	ตร.ม.	62.00	14,880.00	5.00	1,200.00	16,080.00	
	งานโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ								
	- เหล็ก C-150x50x20x3.2mm. (6.76 kg./m.)	2,840.000	กก.	23.50	66,740.00	10.00	28,400.00	95,140.00	
	- เหล็ก C-125x50x20x3.2mm. (6.13 kg./m.)	4,010.000	กก.	23.50	94,235.00	10.00	40,100.00	134,335.00	
	- เหล็ก BOX-100x50x3.2mm.(7.01 kg./m.)	60.000	กก.	23.50	1,410.00	10.00	600.00	2,010.00	
	- เหล็ก BOX -100x100x6.0mm.(17 Kg./m.)	1,350.000	กก.	23.50	31,725.00	10.00	13,500.00	45,225.00	
	- เหล็ก BOX-150x100x4.5mm.(16.6 kg./m.)	698.000	กก.	23.50	16,403.00	10.00	6,980.00	23,383.00	
	- เหล็ก BOX-200x100x6.0mm.(26.4 kg./m.)	1,584.000	กก.	23.50	37,224.00	10.00	15,840.00	53,064.00	

สุชาติ ช่วยรักษ

24 มกราคม 2568 14:49:07

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	- แป้สำเร็จรูป หนา 0.55mm. (6m/ท่อน)	386.000	ท่อน	155.00	59,830.00	10.00	3,860.00	63,690.00	
	- Sag Rod- DB 12 mm. SD40	135.000	กก.	20.36	2,748.87	3.60	486.00	3,234.87	
	- Steel Plate หนา 6 mm. ขนาด 0.30x0.30m.	18.000	แผ่น	250.00	4,500.00	50.00	900.00	5,400.00	
	- Bolt M 16	20.000	ชุด	65.00	1,300.00	20.00	400.00	1,700.00	
	- Bolt M 12	12.000	ชุด	50.00	600.00	20.00	240.00	840.00	
	- ตะปูเกลียวยัด แปกลองละ 500 ตัว	8.000	กล่อง	350.00	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00	
	- Non Shrink Grout 25 mm.	5.000	กระสอบ	255.00	1,275.00	50.00	250.00	1,525.00	
	- สีนํ้ามันและกันสนิม (รองพื้นกันสนิม 2 เที่ยว+สีน้ำมัน 2 เที่ยว)	980.000	ตร.ม.	76.50	74,970.00	35.00	34,300.00	109,270.00	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	14,863.89	2,849,192.33	20,816.70	1,149,307.20	3,998,499.53	
	งานสถาปัตยกรรม								
	งานผิวพื้น								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- พ.1-พื้นกระเบื้องเพียวแกรนิตโต้ ขนาด 60X60 cm. สี ครีม / สีระบุภายหลังโดยผู้ใช้โครงการ	606.000	ตร.ม.	426.13	258,234.78	222.00	134,532.00	392,766.78	
	- พ.2-พื้นกระเบื้องเซรามิก ชนิดกันลื่น ขนาด 30X30 cm. สี เทา / สีระบุภายหลังโดยผู้ใช้โครงการ	85.000	ตร.ม.	388.38	33,012.30	158.00	13,430.00	46,442.30	
	- พ.3-พื้นกระเบื้องแกรนิตโต้ชนิดกันลื่น ขนาด 40X40 cm. สี ครีม / สีระบุภายหลังโดยผู้ใช้โครงการ	60.000	ตร.ม.	424.73	25,483.80	184.00	11,040.00	36,523.80	
	- พ.5-พื้น คสล. ผิวขัดมันเรียบ ผสมกันซีม + หลังคาตาดฟ้า	50.000	ตร.ม.	169.32	8,466.00	87.00	4,350.00	12,816.00	
	- พ.6-พื้น คสล. ผิวเรียบหินขัด ขนาด สี ระบุภายหลัง	174.000	ตร.ม.	322.93	56,189.82	161.00	28,014.00	84,203.82	
	งานผนัง								
	- ผ.1-ผนังคอนกรีตมวลเบา ขนาด 20x60x7.5 ซม. มอก. 1505-2541 ชั้นคุณภาพ 4 ระบบอบไอน้ำภายใต้ความดันสูง	950.000	ตร.ม.	238.49	226,565.50	56.00	53,200.00	279,765.50	
	- งานเสาเอ็นและทับหลัง	500.000	ม.	102.32	51,160.00	46.00	23,000.00	74,160.00	

สุชาติ ช่วยรักษ์

24 มกราคม 2568 14:49:07

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- งานผนังฉาบปูนเรียบ ภายใน	950.000	ตร.ม.	95.54	90,763.00	87.00	82,650.00	173,413.00	
	- งานผนังฉาบปูนเรียบ ภายนอก	950.000	ตร.ม.	95.54	90,763.00	95.00	90,250.00	181,013.00	
	- งานผนังฉาบปูนโครงสร้าง	178.000	ตร.ม.	82.15	14,622.70	105.00	18,690.00	33,312.70	
	- ผ.2-ผนังก่ออิฐมวลเบาฉาบปูน กรุกระเบื้องเซรามิค ขนาด 12x12 นิ้ว	344.000	ตร.ม.	301.96	103,874.24	166.00	57,104.00	160,978.24	
	- ผ.3-ผนังก่ออิฐมวลเบาฉาบปูน บุทรายล้าง สี ระบุภายหลัง	99.000	ตร.ม.	350.47	34,696.53	128.00	12,672.00	47,368.53	
	- ผ.4-ผนังก่ออิฐมวลเบาฉาบปูน เซาะร่อง PVC.สำเร็จรูป ทาสี	80.000	ตร.ม.	82.15	6,572.00	118.00	9,440.00	16,012.00	
	- ผ.5-ผนังระแนงกันแดด โครงเหล็กกล่อง 2"x2" กรุटकแต่งผนังไม้สังเคราะห์	60.000	ตร.ม.	350.00	21,000.00	150.00	9,000.00	30,000.00	
	งานฝ้าเพดาน								
	- ผ.1-ฝ้ายิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. ขอบลาดฉาบเรียบ ทาสีน้ำอะครีลิค 100% ของ KNAUF, ตราช้าง, GYPROC	872.000	ตร.ม.	172.80	150,681.60	0.00	0.00	150,681.60	

สุชาติ ช่วยรักษ

24 มกราคม 2568 14:49:07

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ฝ.2-ฝ้ายิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. ชนิดกันชื้น ขอบลาดฉาบเรียบ ทาสีน้ำอะครีลิค ของ KNAUF, ตราช้าง, GYPROC	85.000	ตร.ม.	186.80	15,878.00	0.00	0.00	15,878.00	
	- ฝ.4-ฝ้าเพดานอคูสติคบอร์ด หนาไม่น้อยกว่า 12.50มม. 0.60x1.20ม.	72.000	ตร.ม.	220.00	15,840.00	75.00	5,400.00	21,240.00	
	งานวัสดุตกแต่ง ฟาซาด ระแนง กันสาด								
	- รางน้ำฝนสังกะสี ท่อระบายน้ำฝน RD. 4" พร้อมติดตั้งตามแบบ	41.000	เมตร	420.00	17,220.00	120.00	4,920.00	22,140.00	
	- ผนัง กรุดกแต่งผนังไม้สังเคราะห์ (,โถงทางเดิน)	64.000	ตร.ม.	300.00	19,200.00	200.00	12,800.00	32,000.00	
	งานประตู								
	- D1-ประตูบานเลื่อนคู่ วงกบอลูมิเนียม สีชา ขนาด 2"x4" หนา 1.5 มม. บานประตูกระจกเขียวใสหนา 6 มม.พ่นทราย ขนาด 3.60 x2.45 ม.	2.000	ชุด	23,500.00	47,000.00	0.00	0.00	47,000.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- D2-ประตูบานเลื่อนคู่ วงกบD2-ลูมิเนียม สีชา ขนาด 2"x4" หน้า 1.5 มม. บานประตูกระจกเขียวใสหนา 6 มม.พื้นทราย ขนาด 1.90 x2.45 ม. ติดตั้งอุปกรณ์ อัตโนมัติ Auto door	1.000	ชุด	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	
	- D3-ประตูบานเลื่อนสไลด์ รางบน วงกบลูมิเนียม สีชา ขนาด 2"x4" หน้า 1.2 มม. บานประตูกระจกเขียวใสหนา 6 มม. ขนาด 1.00 x2.05 ม.(ติดสติกเกอร์)	6.000	ชุด	7,000.00	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00	
	- D3'-ประตูบานเลื่อนสไลด์ รางบน วงกบลูมิเนียม สีชา ขนาด 2"x4" หน้า 1.2 มม. ลูกฝักบานประตูอลูมิเนียมสีเทา หน้า 6 มม. ขนาด 1.00 x2.05 ม.	2.000	ชุด	6,500.00	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	
	- D4-ประตูบานเลื่อนสไลด์รางบน วงกบลูมิเนียม สีชา ขนาด 2"x4" หน้า 1.2 มม. บานประตูกระจกเขียวใสหนา 6 มม. พื้นทราย ขนาด 1.20 x2.45 ม.	8.000	ชุด	9,500.00	76,000.00	0.00	0.00	76,000.00	

สุชาติ ช่วยรักษ์

24 มกราคม 2568 14:49:07

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- D5- ประตูบานเปิดเดี่ยวพร้อมเกล็ดระบายอากาศ วงกบไม้เนื้อแข็งไม้เต็ง, ไม้แดง ขนาด 2"x4" ทาสี บานประตู PVC.กันน้ำหนา 35 มม. พร้อม เกล็ดระบายอากาศ ขนาด 0.80x2.05 ม.	4.000	ชุด	5,000.00	20,000.00	75.00	300.00	20,300.00	
	- D6-ประตูบานเปิดเดี่ยวรางเลื่อนบน วงกบไม้แดง ขนาด 2"x4" ทาสี บานประตูไม้อัดสีกกันน้ำ กรูผิวลามิเนตเกรดA ลูกฝักช่องแสงกระจกลายซี่หวัดัดแสง 6 mm. ขนาดช่องบาน 0.90x2.45 ม. กรูวัสดุดูดซับเสียง	2.000	2	11,500.00	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00	
	- D7-ประตูบานเปิดเดี่ยว วงกบไม้แดง ขนาด 2"x4" ทาสี บานประตูไม้อัดสีกกันน้ำ กรูผิวลามิเนตเกรดA ลูกฝักช่องแสงกระจกลายซี่หวัดัดแสง 5 mm. ขนาดช่องบาน 1.90x2.05 ม.	1.000	ชุด	5,200.00	5,200.00	175.00	175.00	5,375.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- D7-ประตูบานสวิงคู่ วงกบอลูมิเนียม สีดำ ขนาด 2"x4" หน้า 1.5 มม. บานประตูกระจกเงาใสหนา 6 มม. ขนาด 1.40 x2.45 ม.(ติดสติกเกอร์)	1.000	ชุด	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	
	งานหน้าต่าง								
	- W1-หน้าต่างช่องแสงกระจกติดตาย วงกบอลูมิเนียม สีชา ขนาด 2"x4" หน้า 1.2 มม. กระจกเงาใสหนา 6 มม. ขนาด 1.50x1.60 ม. ขนาดบาน	17.000	ชุด	6,000.00	102,000.00	0.00	0.00	102,000.00	
	- W2-หน้าต่างบานเลื่อนสลับ วงกบอลูมิเนียม สีชา ขนาด 2"x4" หน้า1.2 มม. บานประตูกระจกเงาใสหนา 6 มม. ขนาด 1.50x3.10 ม.	18.000	ชุด	13,000.00	234,000.00	0.00	0.00	234,000.00	
	- W3-หน้าต่างบานกระทุ้ง วงกบอลูมิเนียม สีชา ขนาด 2"x4" หน้า 1.2 มม.กระจกฝ้าหนา 6 มม. ขนาด 0.75x0.60 ม.x1 ช่องบาน	30.000	ชุด	1,250.00	37,500.00	0.00	0.00	37,500.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- W4-หน้าต่างบานกระทุ้ง วงกบอลูมิเนียม สีชา ขนาด 2"x4" หนา 1.2 มม. กระจกฝ้าหนา 6 มม. ขนาด 0.60x1.50 ม. x 1 ช่องบาน	5.000	ชุด	2,800.00	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	
	- W5-หน้าต่างบานกระจกติดตาย วงกบอลูมิเนียม สีชา ขนาด 2"x4" หนา 1.2 มม. กระจกใสเฉียวหนา 5 มม. ขนาด 1.50x1.50 ม.	4.000	ชุด	5,500.00	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	
	- W6-หน้าต่างบานกระจกติดตาย วงกบอลูมิเนียม สีชา ขนาด 2"x4" หนา 1.2 มม. กระจกใสเฉียวหนา 5 มม. ขนาด 0.75x1.50 ม.	4.000	ชุด	3,000.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	
	- W6'-หน้าต่างบานกระจกติดตาย วงกบอลูมิเนียม สีชา ขนาด 2"x4" หนา 1.2 มม. กระจกใสเฉียวหนา 5 มม. ขนาด 1.50x1.50 ม.	2.000	ชุด	6,000.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	
	งานสุขภัณฑ์								
	- ผนังห้องน้ำสำเร็จรูป ขอบแนวผ้าชนิดกันน้ำ มอก. (ชุดประตูห้องน้ำ)	14.000	ชุด	6,000.00	84,000.00	500.00	7,000.00	91,000.00	
	- สุขภัณฑ์สองชั้น ชักโครก	2.000	ชุด	2,504.67	5,009.34	450.00	900.00	5,909.34	

สุชาติ ช่วยรักษ

24 มกราคม 2568 14:49:07

หน้า 12

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ชุดหน้าแปลนชักโครกพร้อมปะเก้นกันกลิ่น (FLOOR FLANGE) สำหรับท่อ 4"	2.000	ชุด	360.00	720.00	0.00	0.00	720.00	
	- สุขภัณฑ์ แบบฟลักซ์วาล์ว	14.000	ชุด	2,000.00	28,000.00	450.00	6,300.00	34,300.00	
	- ฟลักซ์วาล์วโถสุขภัณฑ์มีล๊อคในตัว	14.000	ชุด	2,500.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	
	- ชุดหน้าแปลนชักโครกพร้อมปะเก้นกันกลิ่น (FLOOR FLANGE) สำหรับท่อ 4"	14.000	ชุด	360.00	5,040.00	0.00	0.00	5,040.00	
	- อ่างล้างหน้า แบบวงเคาน์เตอร์	11.000	ชุด	2,200.00	24,200.00	450.00	4,950.00	29,150.00	
	- ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าแบบปิดอัตโนมัติ	11.000	ชุด	1,100.00	12,100.00	0.00	0.00	12,100.00	
	- สะดืออ่างล้างหน้าแบบดิ่งล๊อค	11.000	ชุด	200.00	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	
	- ท่อน้ำทิ้งอ่างล้างหน้าแบบกระปุก ยาว 24 ซม.	11.000	ชุด	500.00	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	
	- สตอปวาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1/2 นิ้ว	11.000	ชุด	155.00	1,705.00	35.00	385.00	2,090.00	
	- สายน้ำดีอ่างล้างหน้า 1/2 นิ้ว	11.000	ชุด	120.00	1,320.00	0.00	0.00	1,320.00	
	- อ่างล้างหน้า แบบแขวนผนัง	2.000	ชุด	700.93	1,401.86	450.00	900.00	2,301.86	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าแบบปิดอัตโนมัติ	2.000	ชุด	1,100.00	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	
	- สะตืออ่างล้างหน้าแบบดึงลิ้น	2.000	ชุด	200.00	400.00	0.00	0.00	400.00	
	- ท่อน้ำทิ้งอ่างล้างหน้าแบบกระปุก ยาว 24 ซม.	2.000	ชุด	500.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	
	- สต้อปวาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1/2 นิ้ว	2.000	ชุด	155.00	310.00	35.00	70.00	380.00	
	- สายน้ำดีอ่างล้างหน้า 1/2 นิ้ว	2.000	ชุด	120.00	240.00	0.00	0.00	240.00	
	- โถปัสสาวะชาย	8.000	ชุด	1,850.00	14,800.00	450.00	3,600.00	18,400.00	
	- ท่อน้ำทิ้งโถปัสสาวะแบบกระปุก ยาว 24 ซม.	8.000	ชุด	500.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำโถปัสสาวะชาย	8.000	ชุด	480.00	3,840.00	0.00	0.00	3,840.00	
	- กล่องใส่กระดาษชำระม้วนใหญ่	2.000	ชุด	440.00	880.00	70.00	140.00	1,020.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ แบบมีฝาปิด	14.000	ชุด	320.00	4,480.00	70.00	980.00	5,460.00	
	- สายฉีดชำระสายโลหะ	14.000	ชุด	380.00	5,320.00	70.00	980.00	6,300.00	
	- ก๊อกเดี่ยวก้านบัดสำหรับต่อสาย	14.000	ชุด	250.00	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	-	14.000	ชุด	380.00	5,320.00	75.00	1,050.00	6,370.00	
	ตะแกรงกั้นกลิ่นพร้อมรางสแตนเลสสี่เหลี่ยมติดตั้งกับท่อ PVC 2 นิ้ว								
	- กระจกเงาหนา 5 มม. กว้าง 2.40 x สูง 1.00 ม.	4.000	ชุด	3,500.00	14,000.00	500.00	2,000.00	16,000.00	
	โครงไม้เนื้อแข็ง 1"x 2" ไม้อัดยางกันน้ำหนา 10 มม.								
	- กระจกเงาหนา 5 มม. กว้าง 0.85 x สูง 1.00 ม.	2.000	ชุด	2,250.00	4,500.00	500.00	1,000.00	5,500.00	
	โครงไม้เนื้อแข็ง 1"x 2" ไม้อัดยางกันน้ำหนา 10 มม.								
	- เคาน์เตอร์อ่างล้างมือ กรูหินแกรนิตสีดำ BLACK GALAXY หนา 1.5 ซม. ขนาดลึก 0.60 ม. WC 1,2 ชาย-หญิง ชั้น 1 - 2	10.000	เมตร	2,800.00	28,000.00	800.00	8,000.00	36,000.00	
	- รางน้ำสแตนเลส 304 พับขึ้นรูป พร้อมติดตั้งตามแบบ	18.000	เมตร	1,200.00	21,600.00	0.00	0.00	21,600.00	
	- TOP หินแกรนิต ขนาด 0.15 ม.	32.000	เมตร	950.00	30,400.00	300.00	9,600.00	40,000.00	
	งานสี								
	- งานทาสีอะครีลิค ผนังภายใน	1,128.000	ตร.ม.	32.16	36,276.48	30.00	33,840.00	70,116.48	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- งานทาสีอะครีลิค ผนังภายนอก	950.000	ตร.ม.	34.12	32,414.00	34.00	32,300.00	64,714.00	
	- งานทาสีอะครีลิค ฝ้าเพดานภายใน	1,029.000	ตร.ม.	32.16	33,092.64	30.00	30,870.00	63,962.64	
	- สีกั้นเปื้อน ทาสีเทาเข้ม สูง 20ซม.	221.000	เมตร	34.12	7,540.52	30.00	6,630.00	14,170.52	
	งานบันได รวบบันได								
	บันได คสล.								
	- จมูกบันไดอลูมิเนียม 2 นิ้ว มีแถบยางกันลื่น	96.000	เมตร	165.00	15,840.00	42.00	4,032.00	19,872.00	
	- รวบบันไดสแตนเลส ขนาด 2" TOP	24.000	เมตร	2,500.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	
	ทอสแตนเลสผิว HL ความหนา 2 mm.								
	ราวกันตก 1								
	- เสาเหล็ก 2" รวบบันไดเหล็กดำ ขนาด 2"	34.000	เมตร	1,200.00	40,800.00	0.00	0.00	40,800.00	
	ทาสีกันสนิม ทาสีขาว หนา 2 มม.								
	(หน้าทางเข้าริมทางเดินด้านนอก)								
	ราวกันตก 2 (ระเบียง)								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ราวจับสแตนเลส ขนาด 2" TOP ทอสแตนเลสผิว HL ความหนา 2 mm.	26.000	เมตร	2,500.00	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00	
	งานหลังคาและงานกันสาด								
	- หลังคา Metal Sheet หนา 0.47 มม. สี เทา หรือเทียบเท่า มอก. กรุฉนวนกันความร้อน PU โฟม หนา 2.5 ซม. หุ้มแผ่นฟรอยด์	108.000	ตร.ม.	400.00	43,200.00	70.00	7,560.00	50,760.00	
	- กระเบื้องหลังคาคอนกรีต-ทีพีโอ-ลักซ์เซอร์เรีย- LUXURIA สีเทา มอก.535-2556 ,ตราเพชร, หรือเทียบเท่า มอก.	950.000	ตร.ม.	360.00	342,000.00	74.00	70,300.00	412,300.00	
	- แผ่นกระจกเทมเปอร์ (tempered glass) หนาไม่น้อยกว่า 10 มม. พร้อมอุปกรณ์	39.000	ตร.ม.	4,000.00	156,000.00	0.00	0.00	156,000.00	
	- แผ่นสะท้อนความร้อน 2 หน้า ขนาด 1.25 x 60 ม.มาตรฐาน BS476	39.000	เมตร	48.00	1,872.00	25.00	975.00	2,847.00	
	- เชิงชายไม้สำเร็จรูป ขนาด 17 x 200 x 3050 มม.	218.000	เมตร	95.00	20,710.00	73.00	15,914.00	36,624.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เชิงชายสังกะสี Metal Sheet พับตามขนาด หนา 0.47มม. สีเทา	48.000	เมตร	180.00	8,640.00	50.00	2,400.00	11,040.00	
	- ยอดหลังคาแผ่นใยสังเคราะห์ สันครอบหลังคา + ยอดหน้าจั่ว	1.000	งาน	25,000.00	25,000.00	5,000.00	5,000.00	30,000.00	
	- ไม้เทียมสำเร็จรูป ฉลุลาย สันครอบหลังคา สำเร็จรูป + หน้าจั่วใหญ่	7.000	ชุด	13,000.00	91,000.00	2,000.00	14,000.00	105,000.00	
	- ไม้เทียมสำเร็จรูป ฉลุลาย สันครอบหลังคา สำเร็จรูป + หน้าจั่วเล็ก	2.000	ชุด	10,000.00	20,000.00	1,500.00	3,000.00	23,000.00	
	- ค้ำยัน ไม้เทียมสำเร็จ 2"x4" รูปตกแต่ง หุ้มโครงเหล็กกล่อง	32.000	ชุด	800.00	25,600.00	1,000.00	32,000.00	57,600.00	
	- FLASHING METALSHEET	48.000	เมตร	250.00	12,000.00	50.00	2,400.00	14,400.00	
	งานระแนงและงานตกแต่งฟาซาดอาคาร								
	- แผงบังแดดคร่าวเหล็กฉากแผ่นกระเบื้องเส้นใยแผ่นเรี ยบหนา 4 มม.	68.000	ตร.ม.	450.00	30,600.00	250.00	17,000.00	47,600.00	

สุชาติ ช่วยรักษ์

24 มกราคม 2568 14:49:07

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	งานเบ็ดเตล็ด								
	- ป้ายชื่อ	1.000	ชุด	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00	
	ในอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าไร่ (อักษรโลหะขึ้นรูปลอยตัว)								
	- ป้ายบันทึกข้อมูลก่อสร้างอาคาร (อักษรเลเซอร์ ลงสีทอง)	1.000	ชุด	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	
	- งานป้ายห้องน้ำชาย-หญิง อะครีลิคหนา 15 มม.	6.000	ชุด	600.00	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	
	- งานป้ายบอกชื่อห้อง หน้าห้อง (พลาสติก)	18.000	ชุด	800.00	14,400.00	0.00	0.00	14,400.00	
	- พัฒนผนัง 18" เทียบเท่า มอก.934-2558	21.000	ชุด	1,800.00	37,800.00	0.00	0.00	37,800.00	
	- พัฒนโครง 16" เทียบเท่า มอก.934-2558	4.000	ชุด	1,350.00	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00	
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม	-	-	295,685.87	3,463,195.11	17,871.00	897,043.00	4,360,238.11	
	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	แผงเมนไฟฟ้าปกติ แผงสวิตช์เมน (DB) และ ตู้ LP 1-5								
	- MAIN CONTROL (MDB)	1.000	ชุด	70,000.00	70,000.00	5,000.00	5,000.00	75,000.00	
	- LP 1-5 /W Accessories	5.000	ชุด	16,000.00	80,000.00	2,000.00	10,000.00	90,000.00	
	- ระบบ Grounding	1.000	ชุด	25,000.00	25,000.00	5,000.00	5,000.00	30,000.00	
	โคมไฟฟ้า (Luminaire)								
	- โคมไฟฟ้าพร้อมแผ่นสะท้อนแสง อลูมิเนียมเงา (ติดลอย) LED 2x36W	90.000	ชุด	800.00	72,000.00	150.00	13,500.00	85,500.00	
	- โคมไฟฟ้าพร้อมแผ่นสะท้อนแสง อลูมิเนียมเงา (ติดลอย) LED 1x36W	3.000	ชุด	600.00	1,800.00	135.00	405.00	2,205.00	
	- โคม Down Light 6" ผังผ้า หลอด PL 16w	100.000	ชุด	450.00	45,000.00	115.00	11,500.00	56,500.00	
	- โคมหลอดฟลูออเรสเซนต์ LED 1x36 W. พร้อมฝาครอบแก้ว	20.000	ชุด	1,200.00	24,000.00	115.00	2,300.00	26,300.00	
	- โคมไฟฟ้าแบบแขวน High bay LED 200W.	15.000	ชุด	2,550.00	38,250.00	650.00	9,750.00	48,000.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- โคมLED 1x16 W. (ฝังฝ้า)	16.000	ชุด	600.00	9,600.00	135.00	2,160.00	11,760.00	
	- โคมLED 1x32 W. (ฝังฝ้า)	37.000	ชุด	800.00	29,600.00	135.00	4,995.00	34,595.00	
	- โคมไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉินชนิดหลอด LED 2x12W.สามารถปรับทิศทางได้	15.000	ชุด	2,500.00	37,500.00	150.00	2,250.00	39,750.00	
	- โคมไฟหัวเสา WALL BRACKET UP-DOWN LIGHT LED 32 W.	23.000	ชุด	700.00	16,100.00	115.00	2,645.00	18,745.00	
	- ป้ายทางออก 1,2 หน้า หลอด LED 1x5W สำรองไฟ 2 ชั่วโมง	10.000	ชุด	1,200.00	12,000.00	115.00	1,150.00	13,150.00	
	สายไฟฟ้า (Cable & Wire) สายไฟฟ้าชนิด IEC , CV								
	- CV 240 Sq.mm.	480.000	เมตร	950.00	456,000.00	100.00	48,000.00	504,000.00	
	- IEC01 50 Sq.mm.	480.000	เมตร	220.00	105,600.00	40.00	19,200.00	124,800.00	
	- IEC01 16 Sq.mm.	280.000	เมตร	81.00	22,680.00	20.00	5,600.00	28,280.00	
	- IEC01 6 Sq.mm.	550.000	เมตร	37.00	20,350.00	12.00	6,600.00	26,950.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- IEC01 4 Sq.mm.	4,200.000	เมตร	18.00	75,600.00	10.00	42,000.00	117,600.00	
	- IEC 01 2.5 Sq.mm.	7,500.000	เมตร	13.00	97,500.00	7.00	52,500.00	150,000.00	
	รางเดินสายไฟฟ้า (Raceway)								
	ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด EMT (EMT Conduit)								
	- ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด EMT (EMT Conduit) Ø1/2"	2,500.000	เมตร	28.00	70,000.00	26.00	65,000.00	135,000.00	
	- ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด EMT (EMT Conduit) Ø 3/4"	1,300.000	เมตร	39.00	50,700.00	28.00	36,400.00	87,100.00	
	ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด IMC (IMC Conduit)								
	- ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด IMC (IMC Conduit) Ø3/4"	220.000	เมตร	70.00	15,400.00	28.00	6,160.00	21,560.00	
	- ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด IMC (IMC Conduit) Ø1/2"	450.000	เมตร	50.00	22,500.00	26.00	11,700.00	34,200.00	
	รางเดินสายไฟฟ้า (Wireway)								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- wireway 300*100mm หนา 1.0 มม พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง	300.000	เมตร	900.00	270,000.00	75.00	22,500.00	292,500.00	
	- wireway 200*100mm หนา 1.0 มม พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง	300.000	เมตร	800.00	240,000.00	60.00	18,000.00	258,000.00	
	สวิตช์และเต้ารับ (Switch & Outlet)								
	- เต้ารับไฟฟ้าชนิดคู่ พร้อมอุปกรณ์	90.000	ชุด	220.00	19,800.00	265.00	23,850.00	43,650.00	
	- เต้ารับไฟฟ้าผึงพื้น พร้อมอุปกรณ์	35.000	ชุด	600.00	21,000.00	265.00	9,275.00	30,275.00	
	- Switch 1 ทาง พร้อมอุปกรณ์	80.000	ชุด	130.00	10,400.00	0.00	0.00	10,400.00	
	- Switch 2 ทาง พร้อมอุปกรณ์	4.000	ชุด	140.00	560.00	0.00	0.00	560.00	
	ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire Alarm System)								
	- (Fire Alarm System) ALARM PULL Station (Manual Station)	1.000	ชุด	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	
	งานระบบโทรศัพท์								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ไปเจ็คเตอร์สำหรับห้องประชุม สายเสียบ HDMI (รับประกันศูนย์ 3ปี) ความส่องสว่างไม่น้อยกว่า 4,000 ลูเมน สำหรับห้องประชุม	1.000	ชุด	30,000.00	30,000.00	500.00	500.00	30,500.00	
	- จอภาพไปเจ็คเตอร์ 150นิ้ว สำหรับห้องประชุม (รับประกัน 3ปี)	1.000	ชุด	18,500.00	18,500.00	0.00	0.00	18,500.00	
	ระบบสื่อสารข้อมูลคอมพิวเตอร์ (Net Work System)								
	- Router+USB Wifi 6 รับสัญญาณ Wifi ระยะไกล และแชร์ สัญญาณ Wifi ผ่าน Router รองรับการใช้งาน 32 > User Internet Model อุปกรณ์ไร้สาย	4.000	ชุด	6,250.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	
	- Internet Model/ ไฟเบอร์ / Mobile ความเร็วสูง รวมอุปกรณ์ TOT, 3BB, AIS ,REDONE,Flinn Mobile รวมติดตั้งอุปกรณ์ไร้สาย พร้อมโทรศัพท์มือถือ ประกันศูนย์ 24 เดือน	2.000	ชุด	10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ระบบส่งข้อมูลแบบไร้สาย (Wifi DATA & Wire)	2.000	ชุด	5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
	ระบบป้องกันฟ้าผ่าและระบบต่อลงดิน								
	- Ground Rod 5/8"*2 เมตร ชุดละ 3 แท่ง	1.000	ชุด	4,000.00	4,000.00	150.00	150.00	4,150.00	
	สายไฟฟ้าชนิด IEC 01, 750V 70 C								
	- สายไฟ 50 มม ²	60.000	เมตร	280.00	16,800.00	40.00	2,400.00	19,200.00	
	- บ่อพัก TEST BOX	1.000	ชุด	1,500.00	1,500.00	500.00	500.00	2,000.00	
	- หัวสายล่อฟ้า	1.000	ชุด	1,200.00	1,200.00	150.00	150.00	1,350.00	
	- Ground Bar	1.000	ชุด	2,000.00	2,000.00	300.00	300.00	2,300.00	
	- ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด PVC (PVC Conduit) - 40 มม. Ø	60.000	เมตร	10.00	600.00	30.00	1,800.00	2,400.00	
	ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV SYSTEM) แบบไร้สาย								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ESYPOP-K1 แบบไร้สาย WiFi NVR 8CH KiT 5MP FHD 1080P ดูภาพผ่านApp Smartphone Android, iOS, Windows Phone	8.000	ชุด	1,500.00	12,000.00	200.00	1,600.00	13,600.00	
	- ทีวีจอแบน 32" ต่อเชื่อมภาพแบบ HDMI และ VGA	1.000	ชุด	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	
	- Fitting Hanger & Support	1.000	งาน	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	
	ระบบเสียง (ห้องประชุม)								
	- EMT 15 mm.Conduit	120.000	ชุด	25.00	3,000.00	26.00	3,120.00	6,120.00	
	- VTF 2x2.5mm.	120.000	เมตร	14.00	1,680.00	8.00	960.00	2,640.00	
	- LOUD CEILING SPEAKER 3/6W.	12.000	ชุด	1,200.00	14,400.00	200.00	2,400.00	16,800.00	
	แผง Solar cell พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง								
	- Support	76.000	ชุด	500.00	38,000.00	200.00	15,200.00	53,200.00	
	- Inverter ขนาด 30 KW	1.000	ชุด	80,000.00	80,000.00	4,500.00	4,500.00	84,500.00	
	- ตู้ควบคุม, อุปกรณ์ป้องกัน	1.000	ชุด	12,000.00	12,000.00	4,000.00	4,000.00	16,000.00	

สุชาติ ช่วยรักษ

24 มกราคม 2568 14:49:07

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	- Cable, Conduit	1.000	ชุด	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	
	- โคมไฟโซล่าเซลล์ 8ช่อง LED 400W แสงสีขาว Solar Cell พร้อมรีโมท สปอตไลท์ SOLAR LIGHT พร้อมเสาเหล็กกล้าวไนซ์ สูง 6 เมตร ฐาน ค.ส.ล.	12.000	ชุด	4,500.00	54,000.00	250.00	3,000.00	57,000.00	
	- ชุดแผงพลังงานแสงอาทิตย์โซลาร์เซลล์ 400w.Mainboard Control พร้อม แบตเตอรี่สำหรับโซลาร์เซลล์	76.000	ชุด	5,600.00	425,600.00	0.00	0.00	425,600.00	
	รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร	-	-	362,775.00	2,781,220.00	25,831.00	478,020.00	3,259,240.00	
	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง								
	งานระบบประปา								
	เครื่องปั้มน้ำ								
	- ปั้มน้ำ (EN) 1นิ้ว 2HP 220V พร้อมติดตั้งสายไฟฟ้าและอุปกรณ์ ท่อส่ง 1" PVC.13.5	1.000	ชุด	16,500.00	16,500.00	1,500.00	1,500.00	18,000.00	

สุชาติ ช่วยรักษ

24 มกราคม 2568 14:49:07

หน้า 27

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ท่อ PVC ชั้น 13.5								
	- ท่อ PVC Dia.1" ชั้น 13.5	30.000	ท่อน	23.13	693.90	30.00	900.00	1,593.90	
	- ท่อ PVC Dia.3/4" ชั้น 13.5	40.000	ท่อน	14.72	588.80	30.00	1,200.00	1,788.80	
	- ท่อ PVC Dia.1/2" ชั้น 13.5	44.000	ท่อน	12.15	534.60	30.00	1,320.00	1,854.60	
	Gate valve 125 psi								
	- Gate valve 125 psi Dia.1" (Stainless #316) แบบสวมเร็ว	1.000	ชุด	1,400.00	1,400.00	150.00	150.00	1,550.00	
	- ข้อต่อ Dia.1" (Stainless #316) แบบสวมเร็ว	1.000	ชุด	850.00	850.00	0.00	0.00	850.00	
	Gate valve 125 psi								
	- Gate valve 125 psi Dia.1"	2.000	ชุด	1,250.00	2,500.00	200.00	400.00	2,900.00	
	Stainless 316 Ball Valve "VRF"								
	- Stainless 316 Ball Valve "VRF" Dia.1"	2.000	ชุด	750.00	1,500.00	200.00	400.00	1,900.00	
	สวิตช์ลุ่มลอยไฟฟ้า 220V 4A (Float Switch)								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ลูกลอยเรต้า	1.000	ชุด	450.00	450.00	150.00	150.00	600.00	
	Hose bibb (สำหรับตรวจน้ำ)								
	- ก๊อกทดสอบน้ำ Dia.1/2"	1.000	ชุด	85.00	85.00	0.00	0.00	85.00	
	ระบบไฟฟ้า								
	- ตู้ควบคุมระบบน้ำประปา	1.000	ชุด	7,500.00	7,500.00	2,000.00	2,000.00	9,500.00	
	ถังน้ำ								
	- ถังน้ำ SAFE 2500 L. สีฟ้า มอก.816-2556	4.000	ชุด	6,500.00	26,000.00	1,000.00	4,000.00	30,000.00	
	สุขาภิบาล Soil Waste Vent								
	- ท่อ PVC. Dia.6" PVC.8.5	4.000	ท่อน	312.38	1,249.52	200.00	800.00	2,049.52	
	- ท่อ PVC. Dia.4" PVC.5.5 ท่อระบายน้ำฝน	220.000	เมตร	120.00	26,400.00	100.00	22,000.00	48,400.00	
	- ท่อ PVC. Dia.4" PVC.8.5	40.000	ท่อน	143.69	5,747.60	100.00	4,000.00	9,747.60	
	- ท่อ PVC. Dia.3" PVC.8.5	18.000	ท่อน	88.78	1,598.04	75.00	1,350.00	2,948.04	
	- ท่อ PVC. Dia.2" PVC.8.5	50.000	ท่อน	40.42	2,021.00	40.00	2,000.00	4,021.00	

สุชาติ ชัยรักษ์

24 มกราคม 2568 14:49:07

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ท่อ PVC. Dia.1 1/2" PVC.8.5	32.000	ท่อน	25.70	822.40	30.00	960.00	1,782.40	
	- ข้องฉาก PVC 4 นิ้ว	30.000	อัน	233.64	7,009.20	0.00	0.00	7,009.20	
	- ข้องฉาก PVC 3 นิ้ว	15.000	อัน	121.50	1,822.50	0.00	0.00	1,822.50	
	- ข้องฉาก PVC 2 นิ้ว	45.000	อัน	40.19	1,808.55	0.00	0.00	1,808.55	
	- ข้องฉาก PVC 1 1/2 นิ้ว	20.000	อัน	28.04	560.80	0.00	0.00	560.80	
	- สามทาง PVC 4 นิ้ว	15.000	อัน	495.33	7,429.95	0.00	0.00	7,429.95	
	- สามทาง PVC 3 นิ้ว	5.000	อัน	228.97	1,144.85	0.00	0.00	1,144.85	
	- สามทาง PVC 2 นิ้ว	45.000	อัน	57.94	2,607.30	0.00	0.00	2,607.30	
	- สามทาง PVC 1 1/2 นิ้ว	15.000	อัน	37.38	560.70	0.00	0.00	560.70	
	- น้ำยาประสานท่อ 250 กรัม	20.000	กระป๋อง	149.53	2,990.60	0.00	0.00	2,990.60	
	- ทดสอบทำความสะอาด ทาสีสัญลักษณ์ท่อ	1.000	งาน	4,000.00	4,000.00	3,000.00	3,000.00	7,000.00	
	FCO								
	- FCO Ø 4"	4.000	ชุด	450.00	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	

สุชาติ ช่วยรักษ

24 มกราคม 2568 14:49:07

หน้า 30

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	Floor Drain for toilet								
	- Floor Drain for toilet Dia.2"	6.000	ชุด	280.00	1,680.00	200.00	1,200.00	2,880.00	
	Roof Drain								
	- Roof Drain Dia.4"	24.000	ชุด	850.00	20,400.00	400.00	9,600.00	30,000.00	
	Flexible connection								
	- Flexible connection Dia.6"	1.000	ชุด	520.00	520.00	300.00	300.00	820.00	
	- Flexible connection Dia.4"	1.000	ชุด	280.00	280.00	200.00	200.00	480.00	
	- Flexible connection Dia.2"	1.000	ชุด	180.00	180.00	100.00	100.00	280.00	
	VTR								
	- VTR Ø4"	1.000	ชุด	600.00	600.00	400.00	400.00	1,000.00	
	- เหล็กยึดท่อ	30.000	ชุด	105.00	3,150.00	0.00	0.00	3,150.00	
	ระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ถังบำบัดน้ำเสีย ขนาด 5,000 ลิตร PE (Polyethylene) ไม่อัดอากาศ มอก. 816-2556 หรือเทียบเท่า มอก.	2.000	ชุด	50,000.00	100,000.00	7,500.00	15,000.00	115,000.00	
	- ถังดักไขมัน 30 ลิตร (ชนิดวางใต้ดิน)	2.000	ชุด	9,800.00	19,600.00	2,000.00	4,000.00	23,600.00	
	ฐานรากเทคอนกรีต 240 ksc. หนา 15cm. ไวเมท์ 4 มม.@0.20ม.#								
	- คอนกรีต 240 ksc. หนา 15cm.	4.000	ลบ.ม.	2,620.00	10,480.00	327.00	1,308.00	11,788.00	
	- ไวเมท์ 4 มม.@0.20ม.#	25.000	ตร.ม.	32.00	800.00	5.00	125.00	925.00	
	บ่อดักกลิ่น								
	- บ่อดักกลิ่น ขนาด 1.2 X 1.2 m.	1.000	ชุด	4,000.00	4,000.00	500.00	500.00	4,500.00	
	ระบบท่อระบายน้ำ (ภายนอกอาคาร) ท่อ RCP มอก.								
	- ท่อใยหิน-Dia 0.20 ม.	12.000	เมตร	65.00	780.00	200.00	2,400.00	3,180.00	
	MH. For RCP สำเร็จรูป มอก.								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- บ่อพัก ขนาด 0.60X 0.60 m.	10.000	ชุด	2,800.00	28,000.00	500.00	5,000.00	33,000.00	
	บ่อตรวจน้ำเสีย								
	- บ่อตรวจน้ำเสีย ขนาด 1.2 X 1.2 m.	1.000	ชุด	9,800.00	9,800.00	800.00	800.00	10,600.00	
	งานชุด-กลบดิน/คอนกรีตหยาบ								
	- คอนกรีตหยาบ 1:3:5	2.000	ลบ.ม.	1,564.72	3,129.44	327.00	654.00	3,783.44	
	ระบบดับเพลิง								
	- ถังดับเพลิง ขนาด 10 ปอนด์ มาตรฐาน มอก. 332-2537	8.000	ชุด	2,200.00	17,600.00	200.00	1,600.00	19,200.00	
	Fire / pipe (ASTM A53 TYPE S Grade A SCH 40)								
	- หัวรับน้ำดับเพลิง 4"x2.5"x2.5"	1.000	ชุด	6,000.00	6,000.00	500.00	500.00	6,500.00	
	- pipe (ASTM A53 TYPE S Grade A SCH 40) Dia.2.5"	12.000	เมตร	120.00	1,440.00	200.00	2,400.00	3,840.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- pipe (ASTM A53 TYPE S Grade A SCH 40) Dia.4"	10.000	เมตร	300.00	3,000.00	280.00	2,800.00	5,800.00	
	- อุปกรณ์แขวนและรองรับท่อ	2.000	ชุด	300.00	600.00	200.00	400.00	1,000.00	
	- ทดสอบ ทำความสะอาด ทำสัญลักษณ์ท่อ	2.000	ชุด	300.00	600.00	150.00	300.00	900.00	
	- ทาสีท่อดับเพลิง	2.000	ชุด	350.00	700.00	150.00	300.00	1,000.00	
	รวมค่างานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง	-	-	134,975.21	361,514.75	24,274.00	96,017.00	457,531.75	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								12,075,509.39	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างสำนักงาน อบต.ท่าไร่ และสิ่งก่อสร้างประกอบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ท่าไร่ อำเภอ เมืองนครศรีธรรมราช จังหวัด นครศรีธรรมราช แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าไร่ / องค์การบริหารส่วนตำบลท่าไร่

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
ไม่พบข้อมูล									

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม

บาท ต่อ 1 หน่วย

สุชาติ ชัยรักษ์

24 มกราคม 2568 14:49:06

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	ก่อสร้างที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าไร่ อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น ขนาดกว้าง 26.00 เมตร ยาว 34.00 เมตร					
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างสำนักงาน อบต.ท่าไร่ และสิ่งก่อสร้างประกอบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ท่าไร่	อำเภอ	เมืองนครศรีธรรมราช	จังหวัด	นครศรีธรรมราช
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลท่าไร่ / องค์การบริหารส่วนตำบลท่าไร่					
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	34	หน้า		
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	24 มกราคม 2568				

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าไร่ อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น ขนาดกว้าง 26.00 เมตร ยาว 34.00 เมตร	12,075,509.39	1.2815	15,474,765.28	
รวมค่าก่อสร้าง				15,474,765.28	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 905.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 17,099.18 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 15,474,765.28 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	ก่อสร้างที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าไร่ อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น ขนาดกว้าง 26.00 เมตร ยาว 34.00 เมตร					
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างสำนักงาน อบต.ท่าไร่ และสิ่งก่อสร้างประกอบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ท่าไร่	อำเภอ	เมืองนครศรีธรรมราช	จังหวัด	นครศรีธรรมราช
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลท่าไร่ / องค์การบริหารส่วนตำบลท่าไร่					
แบบ	ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	34	หน้า	
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	24 มกราคม 2568				

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				15,474,765.28	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 905.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 17,099.18 บาท/ตารางเมตร
หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 15,474,765.28 บาท ต่อ 1 หน่วย

สุชาติ ช้วยรักษ์

24 มกราคม 2568 14:49:11

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง		ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสำนักงาน อบต.ท่าไร่ และสิ่งก่อสร้างประกอบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน					
สถานที่ก่อสร้าง		ตำบล	ท่าไร่	อำเภอ	เมืองนครศรีธรรมราช	จังหวัด	นครศรีธรรมราช
แบบเลขที่							
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง		องค์การบริหารส่วนตำบลท่าไร่ / องค์การบริหารส่วนตำบลท่าไร่					
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	34	หน้า			
คำนวณราคากลาง		เมื่อวันที่	24 มกราคม 2568				

วศิน สินธุพาสี
(วศิน สินธุพาสี)
กรรมการกำหนดราคากลาง

สุชาติ ชั่วรักษ์
(สุชาติ ชั่วรักษ์)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

หัตถ์ นวลแก้ว
(หัตถ์ นวลแก้ว)
กรรมการกำหนดราคากลาง

สุชาติ ชั่วรักษ์

24 มกราคม 2568 14:49:11

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างสำนักงาน อบต.ท่าไร่ และสิ่งก่อสร้างประกอบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ท่าไร่ อำเภอ เมืองนครศรีธรรมราช จังหวัด นครศรีธรรมราช

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าไร่ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าไร่

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าไร่ อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น ขนาดกว้าง 26.00 เมตร ยาว 34.00 เมตร จำนวน 1.000 หลังละ 15,474,765.28 บาท	15,474,765.28	
สรุป	ราคากลาง	15,474,765.28	
	ราคากลาง (..... สิบห้าล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยหกสิบห้าบาทยี่สิบแปดสตางค์)		

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง		ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างสำนักงาน อบต.ท่าไร่ และสิ่งก่อสร้างประกอบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน					
สถานที่ก่อสร้าง		ตำบล	ท่าไร่	อำเภอ	เมืองนครศรีธรรมราช	จังหวัด	นครศรีธรรมราช
แบบเลขที่							
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง		องค์การบริหารส่วนตำบลท่าไร่ / องค์การบริหารส่วนตำบลท่าไร่					
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ		มีจำนวน		ชุด			
คำนวณราคากลาง		เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2568					

สุชาติ ช่วยรักษ
(สุชาติ ช่วยรักษ)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

วคิน สินธุพาชี
(วคิน สินธุพาชี)
กรรมการกำหนดราคากลาง

หัตถ์นัย นวลแก้ว
(หัตถ์นัย นวลแก้ว)
กรรมการกำหนดราคากลาง